

## PRZEDMIAR DO PROJEKTU URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

Nr zlecenia **P/3788/S**

Nazwa zamówienia **Budowa dwu budynków mieszkalnych 22 - rodzinnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną**

Adres **Lidzbark Warmiński ul. Polna działki nr 26 i 9 obręb 3**

Zamawiający **Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 8B**

Sporządził **mgr inż. Ludmiła Górnicka**

### SPIS ELEMENTÓW

Lp	Kod CPV	Nazwa elementu robót
1	45233200-1	Nawierzchnia placu zabaw
2	45111200-0	Tereny zieleni - roboty przygotowawcze
3	77310000-6	Posadzenie drzew i krzewów
4	77310000-6	Pielęgnacja drzew i krzewów przez trzy lata od odbioru
5	77310000-6	Zakładanie trawników
6	77310000-6	Pielęgnacja trawników

Olsztyn 28 luty 2014

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
<b>1</b>	<b>CPV 45233200-1</b>	<b>Nawierzchnia placu zabaw</b>	<b>m2</b>		<b>245,000</b>
1.1	KNR 2-31 0401-0100 analogia	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II 2*10+2*9+2*10+2*15+2*12+2*15	m m	142,000	142,000
1.2	KNNR 6 0404 0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 2*10+2*9,5+2*10+2*15	m m	89,000	89,000
1.3	KNR 2-21 0606-0700 analogia	Wykonanie nawierzchni piaskowej z piasku luźnego. (9,5*10+15*10)*0,2	m3 m3	49,000	49,000
<b>2</b>	<b>CPV 45111200-0</b>	<b>Tereny zieleni - roboty przygotowawcze</b>	<b>m2</b>		<b>4270,000</b>
2.1	KNR 2-21 0101-0100	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu śmieci.Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 4270*0,001	m3 m3	4,270	4,270
2.2	KNNR 1 0107 0200 analogia	Wywożenia resztek budowlanych, gruzu i śmieci na miejsce składowania 4,270	m-p m-p	4,270	4,270
2.4	KNNR 1 0205 0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwzięciem.0,40m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyląd.5-10t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III. Dowóz ziemi na trawniki. 4270*0,15	m3 m3	640,500	640,500
2.5	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 4270*0,15	m3 m3	640,500	640,500
<b>3</b>	<b>CPV 77310000-6</b>	<b>Posadzenie drzew i krzewów</b>	<b>m2</b>		<b>495,000</b>
3.1	KNR 2-21 0311-0900	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów o śr.i gł.0,7 m do połowy głębokości, ziemia urodzajna. Zabezpieczenie trzema palikami. 15,000	szt. szt.	15,000	15,000
3.2	KNR 2-21 0302-0800	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości,ziemia urodzajna śr.i gł.0,5 m 10,000	szt. szt.	10,000	10,000
3.3	KNR 2-21 0323-0500	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,7 m 19,000	szt. szt.	19,000	19,000
3.4	KNR 2-21 0302-0400	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.0,3 m, ziemia urodzajna 451,000	szt. szt.	451,000	451,000
3.5	Wyc. wykonawcy	Zabezpieczenia drzew iglastych - ogrodzenie z siatki plastikowej wys. 0,75 m na palikach drewnianych 19,000	szt. szt.	19,000	19,000
3.6	KNR 2-21 0209-0100 analogia	Ręczne rozrzucenie kompostu z kory o grubości 5 cm na terenie płaskim 375,000	m2 m2	375,000	375,000
<b>4</b>	<b>CPV 77310000-6</b>	<b>Pielęgnacja nasadzeń przez trzy lata od odbioru</b>	<b>m2</b>		<b>495,000</b>

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
4.1	KNR 2-21 0701-0100	Pielęgnacja krzewów liściastych Krotność=3 451,000	szt. szt.	451,000	451,000
4.2	KNR 2-21 0701-0300	Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych Krotność=3 10,000	szt. szt.	10,000	10,000
4.3	KNR 2-21 0701-0400	Pielęgnacja drzew liściastych piennych Krotność=3 15,000	szt. szt.	15,000	15,000
4.4	KNR 2-21 0701-0500	Pielęgnacja drzew iglastych Krotność=3 19,000	szt. szt.	19,000	19,000
<b>5</b>	<b>CPV 77310000-6</b>	<b>Zakładanie trawników</b>	<b>m2</b>		<b>3895,000</b>
5.1	KNR 2-21 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III 3895,000	m2 m2	3895,000	3895,000
<b>6</b>	<b>CPV 77310000-6</b>	<b>Pielęgnacja trawników</b>	<b>m2</b>		<b>3895,000</b>
6.1	KNR 2-21 0702-0100	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonywanych siewem 3895,000	m2 m2	3895,000	3895,000